

1  
2 **АДАПТАЦИЈА ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА**  
3 **ЗГРАДЕ МУЗЕЈА ТОПЛИЦЕ У ПРОКУПЉУ**  
4 **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АРХИТЕКТУРА**  
5  
6

напомена:

у цену по позицијама је урачунат сав материјал и рад као и радна  
7 скела осима ако у појединачним позицијама није другачије одређено  
8  
9

10	1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	ј.м.	кол.	цена ј.м.	цена
11						
12		Изношење и склањање на страну преосталог намештаја и експоната из				
13		1 простора захваћених радовима.				
14		Обрачун паушално	пауш.	0	3937,5	0,00
15		2				
16		Заштита унутрашње столарије на којој није предвиђена санација у				
17		циљу спречавања физичких оштећења у току извођења радова.				
18		Заштиту извршити трослојно: стреч фолија, ребрасти картон и				
19		завршно рађевинска фолија. У цену урачунат сав материјал и рад.				
20		Обрачун по комаду прозора	ком.	0	431,25	0,00
21		3 Пажљиво демонирање постојеће телефонске инсталације уз надзор				
22		стручњака ПТТ-а и предаја инвестирору демонираних елемената.				
23		Демонтажу вршити тако да се сачува постојећа опрема и касније уз				
24		надзор стручњака ПТТ-а врати у функцију. У цену урачунат рад на				
25		демонтажи и монтажи.				
26		Обрачун паушално	пауш.	0	6900	0,00
27		4 Пажљиво демонирање постојеће електро инсталације из поткровља и				
28		предаја инвестирору демонираних елемената				
29		Обрачун паушално	пауш.	0	2300	0,00
30		5 Измештање и заштита постојећих инсталација видеонадзора.				
31		Обрачун паушално	пауш.	0	2300	0,00
32						
33		<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:</b>				0,00
34						
35						
36		Демонтажа постојећих врата у приземљу у свему према пројекту.				
37		1 Врата одложити на место које одреди инвеститор.				
38		Обрачун по комаду	ком.	0	3450	0,00
39		Демонтажа бродског пода, заједно са дрвеном подконструкцијом у				
40		канцеларији у приземљу. Бродски под скинути, утоварити у камион и				
41		2 одвести на депонију. У цену улази сав потребан алат и рад.				
42		обрачун по м2 пода	м2	0	505	0,00
43		3 Рушење и штемовање постојећег зида у приземљу и подруму у свему				
44		према плану рушења. Зид се руши ради формирања већег отвора за				
45		монтажу нових врата. Шут се одвози на најближу депонију.				
46		Обрачун по м3 зида	м3	0	6900	0,00
47		4 Рушење и штемовање постојећег зида у приземљу у свему према				
		плану рушења. Зид се руши ради формирања новог отвора за монтажу				
		нових врата. Шут се одвози на најближу депонију.				
		Обрачун по м3 зида	м3	0	6900	0,00