

75	Обити дотрајали деградирани малтер са делова зидова подрума и подрумског степеништа. Кламфама очистити спојнице до дубине од 2цм., а челичним четкама комплетну површину зида. Очишћене зидане површине отпрати. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију удаљену до 15км коју одреди				
76	13 инвеститор. Отвори прозора и врата се не одбијају.				
77	Обрачун по м2 ортогоналне пројекције обијених површина.	m2	0	115	0,00
78	Шморцовање зидова, у висини међусpratне конструкције, а ради бољег налегања међусpratне конструкције на зид. Шморцовање				
79	14 изводити пажљиво, према цртежима из пројекта.				
80	обрачун по м3	m3	0	13800	0,00
81					
82					
83					
84	РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ УКУПНО:				0,00
85					
86					
87	3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:	ј.м.	кол.	цена ј.м.	цена
88					
89					
90	1				
91	Израда армирано бетонских надвратника, марке МБ 25. Израдити				
92	оплату и надпрозорнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и				
93	оплата, подупирачи, арматура, сав материјал и рад.				
94	обрачун по м3 аб надвратника	m3	0	40250	0,00
95					
96	Израда лакоармиране цементне кошуљице дебљине 6цм. Горњу				
97	2 површину бетонске подлоге изравнати, а бетон неговати до сазревања.				
98	обрачун по м2 бетонске плоче	m2	0	1092,5	0,00
99					
100	Израда армирано бетонске греде марке МБ 25. Израдити оплату и				
101	греду армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и				
102	3 помоћна скела				
103	обрачун по м3	m3	0	37425	0,00
104					
105	Израда АБ јастука за прихват респеткастих носача. Израдити оплату и				
106	јастуке армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи,				
	4 арматура, сав материјал и рад.				
	обрачун по м3	m3	0	25300	0,00
	Израда армирано бетонског степеништа марке МБ 30. Израдити				
	оплату степеништа и армирати по пројекту, детаљима и статичком				
	прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и				
	5 оплата, подупирачи, арматура и помоћна скела.				
	обрачун по м3	m3	0	43700	0,00
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:				0,00