

48	5	Пажљиво демонирање постојећих дрвених степеништа и дрвене преграде према таванском простору. Дрвени елементи степеништа и шут се одвозе на најближу депонију. У цену улази сав потребан алат и рад.	ком.	0	21562,5	0,00
49		Обрачун по комаду				
50						
51	6	Рушење и штемовање постојећег зида између канцеларије и степеништа, у приземљу, у свему према плану рушења. Шут се одвози на најближу депонију. У цену улази сав потребан алат и рад.	m3	0	4312,5	0,00
52		Обрачун по м3 зида				
53						
54	7	Демонтажа плафонске конструкције, спуштеног плафона и каратавана. Дрвени елементи и шут се одвозе на најближу депонију. У цену улази сав потребан алат и рад.	m2	0	1725	0,00
55		Обрачун по м2				
56						
57	8	Пажљиво чишћење шута, грађевинског материјала, прашине и прљавштине на целој површини тавана. Чишћење извести ручно, прикупљањем и изношењем већег одпада, шута, грађевинског материјала и прашине. Након грубљег чишћења спровести и фино чишћење целокупне површине, уз усисавање прашине адекватним индустријским усисивачима, прилагођене снаге за ову врсту радова. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на градску депонију. У цену улази сав потребан алат и рад.	m2	0	115	0,00
58		Обрачун по м2 хоризонталне површине				
59						
60	9	Рушење постојећих димњака на поткровљу. Димњаке пажљиво ружити разиђивањем водећи рачуна да се не оштете постојећи кровни, подни и плафонски елементи. Циглу и шут одвести на најближу депонију. У цену је урачунато и потребно откривање кровне конструкције да би се приступило делу димњака изнад кровне равни.	m3	0	8912,5	0,00
61		У цену улази сав потребан алат опрема и рад.				
62		Обрачун по м3				
63	10	Пажљиво демонирање дасака са постојеће међусратне конструкције (кара тавана). Даске се одвозе на најближу депонију. По уклањању дасака обезбедити плафонску конструкцију од оштећења постављањем дрвених фосни у свим зонама кретања. У цену улази сав потребан материјал алат и рад.	m2	0	108	0,00
64		Обрачун по м2 хоризонталне површине				
65						
66	11	Пажљива демонтажа постојећих кровних прозора у свему према плану рушења. Демонтаране кровне прозори одложити на место које одреди инвеститор. Отвор у кровној равни привремено обезбедити и затворити до трајног затварања.	ком.	0	2875	0,00
67		Обрачун по комаду				
68						
69	11	Чишћење спојница на надзидцима до 2цм у дубину. Спојнице између опека очистити до дубине од 2цм и отпрашити, површине очистити челичним четкама и припремити за уградњу новог малтера. Површине зидова очистити и одпрашити. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију. Након обијања малтера извршити инспекцију конструкције и стања зидова. Шут прикупити и изнети, утоварити и одвести на депонију.	m2	0	138	0,00
70		Обрачун по м2 површине надзидка				
71						
72	12	Пажљиво ручно уклањање (стругање) кречне боје са унутрашњих зидова (степениште и канцеларија). Са свих површина унутрашњих зидова састругати кречну боју. Површине зидова очистити и одпрашити. Шут прикупити, изнети, утоварити и одвести на депонију.	m2	0	93,75	0,00
73		Подлогу отпрашити, и припремити за глетовање.				
74		Обрачун по м2				